

< 154 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" август ✓

Объект:

Проспект 50 лет Октября, д.41 текущий ремонт ✓

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	26.09.17

Отчетный период

с

по

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

8.027 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.034 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

3.590 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.874	353.12	308.63
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.496	88.280	308.63

< 154 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	77.16
		Сметная прибыль				3%	11.57
		Всего с НР и СП					397.36
2.	302-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.437	353.12	154.31
2. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	1.748	88.280	154.31
		Накладные расходы				25%	38.58
		Сметная прибыль				3%	5.79
		Всего с НР и СП					198.67
3.	302-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.874	353.12	308.63
3. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.496	88.280	308.63
		Накладные расходы				25%	77.16
		Сметная прибыль				3%	11.57
		Всего с НР и СП					397.36
4.	303-08-001-08	Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов - стены гладкие кирпичные	м2		6	121.61	729.63
			отремонтированной поверхности				
4. 1.	31-0032	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	1.5	9	81.070	729.63
		Накладные расходы				25%	182.41
		Сметная прибыль				3%	27.36
		Всего с НР и СП					939.40
5.	E62-27-1;	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементным составом	100 м2		0.1	1 913.18	191.32
			ошпаклеванной поверхности				
5. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	24.05	2.405	79.260	190.62
5. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	697.75	0.70
		Накладные расходы	(1)			201.88	0.20
		Сметная прибыль				25%	47.83
		Всего с НР и СП				3%	7.17
6.	C1.	Старатели "Шпаклевка фасадная" 20кг	шт.		1.4	358.00	501.20
7.	C2.	Шлифовальный лист	шт.		5	15.00	75.00

< 154 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	303-08-001-19	Окрашивание оштукатуренных фасадов водными составами - гладкие фасады	100 м2 обработка поверхности		0.25	6 461.48	1 615.37
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	15.51	3.8775	79.260	307.33
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.005	697.75	3.49
8. 3.	с101-9848	Краска ВД-АК-120 (колер 48-3) фасад	(1)			201.88	1.01
		Накладные расходы	т	0.06	0.015	86 970.00	1 304.55
		Сметная прибыль				25%	403.84
		Всего с НР и СП				3%	60.58
9.	СЗ.	Колер					2 079.79
10.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности.	шт.		6	45.00	270.00
		Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в узле учета, обслуживание теплосчетчика)	система		1	1 591.11	1 591.11
10. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
10. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
10. 3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
11.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		3566.3	0.18	641.93
12.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		188.75	1.00	188.75

ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 575.88
МАТЕРИАЛОВ -	4 984.77
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 8)	830.68
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 8)	826.97
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	124.05
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	5 935.79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)	1 591.11
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)	397.78
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	59.67
ВСЕГО ПО АКТУ	2 048.56
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 984.35
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 224.75
Оплата основных рабочих	183.72
Сметная заработная плата	3 590.26
	3 590.26

< 154 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
	Трудозатраты осн. рабочих						34.1
	Нормативная трудоемкость						34.1
	Сметная стоимость материалов						2 981.43
	Стоимость механизмов						4.19
	Затраты на эксплуатацию машин						4.19
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.030816
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.027	4.96
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						8 027.05

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Васильев И.В.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Марычев Ф.М.

Принял: Председатель ТСН «Пр.50 лет Октября 41»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Пророкова А.П.