

< 160 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ноябрь

Объект:

Проспект 50 лет Октября, д.41 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	19.12.17

Отчетный период

с

по

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

6.104 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.025 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

2.919 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 12.2017 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.874	353.12	308.63
		Объем: 874*1					
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.496	88.280	308.63
		Накладные расходы				25%	77.16

< 160 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП				3%	11.57
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.437	353.12	154.31
2. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	1.748	88.280	154.31
		Накладные расходы				25%	38.58
		Сметная прибыль				3%	5.79
		Всего с НР и СП					198.67
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.874	353.12	308.63
3. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.496	88.280	308.63
		Накладные расходы				25%	77.16
		Сметная прибыль				3%	11.57
		Всего с НР и СП					397.36
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы центрального отопления: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.874	353.12	308.63
4. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.496	88.280	308.63
		Накладные расходы				25%	77.16
		Сметная прибыль				3%	11.57
		Всего с НР и СП					397.36
5.	Э02-01-002-35	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.01	28 750.06	287.50
5. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	0.81	79.260	64.20
5. 2.	с302-9988	Кран вода Ду 20	шт.	100	1	223.30	223.30
		Накладные расходы				25%	71.88
		Сметная прибыль				3%	10.78
		Всего с НР и СП					370.16
6.	Э02-01-002-35	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.01	25 920.06	259.20
6. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	0.81	79.260	64.20
6. 2.	с302-9998	Кран вода Ду 15	шт.	100	1	195.00	195.00
		Накладные расходы				25%	64.80
		Сметная прибыль				3%	9.72
		Всего с НР и СП					333.72
7.	Э02-04-001-18	Опломбировка счетчиков гвс, хвс	100 шт.		0.02	5 642.13	112.84
7. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	34.46	0.6892	88.280	60.84
7. 2.	с999-9915	Пломба антимагнитная	шт.	100	2	26.00	52.00
		Накладные расходы				25%	28.21
		Сметная прибыль				3%	4.23
		Всего с НР и СП					145.28
8.	Э03-07-001-15	Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток	м2 пола		0.45	22.17	9.98
8. 1.	з1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	0.31	0.1395	71.530	9.98

< 160 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	2.50
		Сметная прибыль				3%	0.37
		Всего с НР и СП					12.85
9.	Э03-07-001-24	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2		0.005	9 905.93	49.53
9. 1.	з1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	119.78	0.5989	81.070	48.55
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	0.0014	697.75	0.98
			(1)			201.88	0.28
		Накладные расходы				25%	12.38
		Сметная прибыль				3%	1.86
		Всего с НР и СП					63.77
10.	С1.	Плитка КГ Эстима 30*30	шт.		5	25.90	129.50
11.	С2.	Клей плиточный "Старатели" (25кг)	шт.		1	195.00	195.00
12.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в узле учета, обслуживание теплосчетчика)	система		1	1 591.11	1 591.11
12. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
12. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
12. 3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
13.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		3566.3	0.18	641.93 ✓
14.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		188.75	1.00	188.75 ✓
15.		Обход и осмотр надземного газопровода по вх.д. №08/00015216 от 30.11.2017г.	руб		18.93	1.00	18.93 ✓
16.		Обход и осмотр подземного газопровода по вх.д. №08/00015216 от 30.11.2017г.	руб		78.18	1.00	78.18 ✓
17.		Обход и осмотр надземного газопровода по вх.д. №08/00013212 от 31.10.2017г.	руб		18.93	1.00	18.93 ✓
18.		Обход и осмотр подземного газопровода по вх.д. №08/00013212 от 31.10.2017г.	руб		78.18	1.00	78.18 ✓
19.		Начисление собственникам помещений взносов на капитальный ремонт по акту №271 от 31.10.2017г.	руб		359.8	1.00	359.80 ✓
ИТОГО ПО АКТУ							5 099.56
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							3 508.45
МАТЕРИАЛОВ -							1 384.70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)							449.81
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)							67.47

< 160 * 2 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						4 025.73
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						1 591.11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 12)						397.78
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12)						59.67
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						2 048.56
	ВСЕГО ПО АКТУ						6 074.29
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						847.59
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						127.14
	Оплата основных рабочих						2 919.08
	Сметная заработная плата						2 919.08
	Трудозатраты осн. рабочих						25.4
	Нормативная трудоемкость						25.4
	Сметная стоимость материалов						2 179.50
	Стоимость механизмов						0.98
	Затраты на эксплуатацию машин						0.98
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.030816	26.12
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.027	3.43
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						6 103.84

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/Васильев И.В.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/Марычев Ф.М.

М.П.

Принял: Председатель Т.Н. «Пр. 50 лет Октября 41»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/Пророкова А.П.

М.П.