

< 154 * 23 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" август ✓

Объект:

Фурманова, д.16А содержание ✓

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	28.09.17

Отчетный период	
с	по

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **48.358** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.387** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **31.909** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	353.12	186.80
			Объем: 529*1				
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	88.280	186.80

< 154 * 23 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				25%	46.70
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					240.51
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	353.12	186.80
		Объем: 529*1					
2. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	88.280	186.80
		<i>Накладные расходы</i>				25%	46.70
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					240.51
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.529	353.12	186.80
		Объем: 529*1					
3. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	88.280	186.80
		<i>Накладные расходы</i>				25%	46.70
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					240.51
4.	Э02-06-001-14	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода		31.835	653.56	20 806.16
4. 1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	159.49335	101.240	16 147.11
4. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	47.7525	82.52	3 940.54
4. 3.	с411-0001	Вода	м3	1	31.835	22.57	718.52
		<i>Накладные расходы</i>				25%	5 201.54
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	780.23
		<i>Всего с НР и СП</i>					26 787.93
5.	С103-9024	Угольник п/п 20*90гр	шт.		1	6.00	6.00
6.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчиков)	система		1	1 591.11	1 591.11
6. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
6. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
6. 3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		<i>Накладные расходы</i>				25%	397.78
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	59.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 048.55

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		96.48	76.04	7 336.26
		Объем: 536*18					
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	113.8464	64.440	7 336.26
		<i>Накладные расходы</i>				25%	1 834.07
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	275.11
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 445.43
8.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		5.37	97.76	524.95
		Объем: 179*3					
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	8.14629	64.440	524.95
		<i>Накладные расходы</i>				25%	131.24
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	19.69
		<i>Всего с НР и СП</i>					675.87
9.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		5.36	83.77	449.02
		Объем: 536*1					
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	6.968	64.440	449.02
		<i>Накладные расходы</i>				25%	112.26
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	16.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					578.11
10.	Э01-01-001-38	Подметание территории	1000 м2		28.404	85.96	2 441.69
		Объем: 1578*18					
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	37.890936	64.440	2 441.69
		<i>Накладные расходы</i>				25%	610.42
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	91.56
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 143.68
11.	Э01-01-001-48	Уборка территории от случайного мусора	100 м2		72.72	8.31	604.50
		Объем: 404*18					
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	9.38088	64.440	604.50
		<i>Накладные расходы</i>				25%	151.13
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	22.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					778.29
12.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		8.8	237.40	2 089.09
		Объем: 110*8					
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	32.4192	64.440	2 089.09
		<i>Накладные расходы</i>				25%	522.27
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	78.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 689.70

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов	1000 м2		0.404	662.29	267.56
			Объем: 404*1				
13.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	5.15	2.0806	79.260	164.91
13.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	3.5	1.414	72.60	102.66
		<i>Накладные расходы</i>				25%	66.89
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	10.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					344.48
14.	С1.	Леска	шт.		0.01	644.27	6.44
15.	С2.	Бензин АИ-92	л		1.5	35.39	53.09
16.	С3.	Масло 2-х тактное	шт.		0.04	160.27	6.41
17.		Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов	руб.		579.35	1.00	579.35
18.		Техническое обслуживание ВДГО	руб.		173.81	1.00	173.81

. ИТОГО ПО АКТУ	37 495.84
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 898.73
. МАТЕРИАЛОВ -	753.16
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-4, 7-13)	8 769.91
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 7-13)	1 315.49
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 984.13
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6.00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6.00
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 591.11
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 6)	397.78
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6)	59.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 048.56
. ВСЕГО ПО АКТУ	48 038.69
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 167.69
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 375.16
Оплата основных рабочих	31 909.04
Сметная заработная плата	31 909.04
Трудозатраты осн. рабочих	386.62366
Нормативная трудоемкость	386.62366
Сметная стоимость материалов	1 543.62
Стоимость механизмов	4 043.20

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Затраты на эксплуатацию машин 4 043.20
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) 0.030816 282.51
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) 0.027 37.13
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 48 358.33

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Обломов В.А.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)


/Марычев Ф.М.

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Тулаев В.Г.



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (договором)

Сметная стоимость: 48 358 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: 9,387 тыс. чел.ч.
 Сметная заработная плата: 31,988 тыс. руб.

Составлено в соответствии с ИТ 0217 от 08.08.2010 "Об утверждении МДС Республики Мордовия"

№ п/п	Шифр классификации работ, затрат	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования, масса	Единица измерения			Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	на единицу измерения	по проекции данных	на единицу измерения	сметная
1.	303-04-003-13	Осмотры систем ГВС, устройств в подвальных помещениях	1000 м2		0,528	353,13	186,00
1.1.	41-0040	Работы среднего разряда	чел.ч	4	2,116	88,280	186,00