

Инвестор

Форма по ОКУД Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____

Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

Стройка: _____

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" июнь ✓

Объект: Гагарина, д.102 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта) _____

| | | |
|--------------|-------|------|
| Вид операции | номер | дата |
| | | |

| | | |
|-----------------|---|----|
| Отчетный период | с | по |
| | | |

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 1 | 19.07.17 |

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **18.658** тыс. руб.
 монтажных работ: **0.251** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.081** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **7.853** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2017 г. по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | | Количество | | Сметная стоимость в текущих ценах | |
|--------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | Кол-во механизаторов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1. | Э02-04-001-11 | Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 | | 0.942 | | 353.12 | 332.64 |

Объем: 942*1

1. 1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 4 3.768 88.280 332.64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП

25% 83.16
3% 12.47
428.27

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 2. | ЭО2-04-001-11 | Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.476 | 353.12 | 168.09 |
| 2.1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | чел.-ч | 4 | 1.904 | 168.09 42.02 6.30 216.42 |
| | | | Объем: 476*1 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 3. | ЭО2-04-001-11 | Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях | 1000 м2 | 0.476 | 353.12 | 168.09 |
| 3.1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | чел.-ч | 4 | 1.904 | 168.09 42.02 6.30 216.42 |
| | | | Объем: 476*1 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|---------------------|----------|--------------|---------------------------------|
| 4. | ЭО2-01-001-04 | Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 32 (на гвс) | кран | 2 | 20.61 | 41.22 |
| 4.1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП | чел.-ч | 0.26 | 0.52 | 41.22 10.31 1.55 53.07 |
| | | | Объем: 476*1 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 5. | ЭО2-02-002-57 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм (стояк гвс, кв.№3) | 100 м трубопро | 0.04 | 2 756.33 | 110.25 |
| 5.1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 1.3864 | 109.89 |
| 5.2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.132 | 0.37 |
| 5.3. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | T | 0.22 | 0.0088 | 27.56 |
| | | | Накладные расходы | | | 4.13 |
| | | | Сметная прибыль | | | 141.95 |
| | | | Всего с НР и СП | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---------------|---|----------------|-------|-----------|----------|-----------|
| 6. | Э02-02-002-61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопро | 0.04 | 39 000.75 | 1 560.03 | |
| 6. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 162.4 | 6.496 | 90.220 | 586.07 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.8 | 0.232 | 242.640 | 56.29 |
| 6. 3. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.8 | 0.232 | 604.78 | 140.31 |
| 6. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | (1) | 0.31 | 0.0124 | 242.64 | 56.29 |
| 6. 5. | с507-9005 | Труба п/п стекловолокно Ду 40 PN25 белый (4м) | (1) | 100 | 4 | 697.75 | 8.65 |
| | | Накладные расходы | М | | | 201.88 | 2.50 |
| | | Сметная прибыль | | | | 206.25 | 825.00 |
| | | Всего с НР и СП | | | | 25% | 390.01 |
| | | | | | | 3% | 58.50 |
| | | | | | | | 2 008.54 |
| 7. | С1. | Тройник п/п переход 40*20*40 белый | шт. | 2 | | 35.42 | 70.84 |
| 8. | С2. | Уголок п/п 20*90 белый | шт. | 1 | | 6.00 | 6.00 |
| 9. | С3. | Угольник п/п 40*45 белый | шт. | 1 | | 33.22 | 33.22 |
| 10. | С4. | Угольник РР-Р комб. Дн 40*45 белый | шт. | 1 | | 19.53 | 19.53 |
| 11. | С5. | Резьбовое соединение наруж. резьба 40*1 1/4 белый | шт. | 1 | | 507.10 | 507.10 |
| 12. | С6. | Муфта п/п 20-15 Вн | шт. | 1 | | 45.00 | 45.00 |
| 13. | С7. | Муфта п/п комб. внутр. резьба 40*1 1/4 белый | шт. | 1 | | 257.40 | 257.40 |
| 14. | С8. | Муфта п/п комб. наруж. резьба 20*1/2 белый | шт. | 2 | | 58.19 | 116.38 |
| 15. | С9. | Муфта п/п 40 белый | шт. | 1 | | 20.24 | 20.24 |
| 16. | С10. | Круг отрезной 125*1,6*22 | шт. | 2 | | 24.97 | 49.94 |
| 17. | Э02-02-003-09 | Замена автоматических выключателей | 1 | 1 | | 195.12 | 195.12 |
| | | выключач | тель | | | | |
| 17. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 79.260 | 84.02 |
| 17. 2. | с300-0031 | Автоматический выключатель ИЭК 47-29 1ф 25А | шт. | 1 | | 111.10 | 111.10 |
| | | Накладные расходы | | | | 25% | 48.78 |
| | | Сметная прибыль | | | | 3% | 7.32 |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 251.22 |
| 18. | Э02-04-001-18 | Опломбировка счетчиков гвс, хвс | 100 шт. | 1.55 | 5 542.13 | 8 590.30 | |
| 18. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 34.46 | 53.413 | 88.280 | 4 715.30 |
| 18. 2. | с11. | Пломба Антимагнит МТЛ-20 | шт. | 100 | 155 | 25.00 | 3 875.00 |
| | | Накладные расходы | | | | 25% | 2 147.58 |
| | | Сметная прибыль | | | | 3% | 322.14 |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 11 060.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--|---|---------|--------|------|----------|----------|
| 19. | Ц102-01-001-1; | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчиков) | система | 1 | 1 | 1 591.11 | 1 591.11 |
| 19.1. | 3000-1020-1 | Инженер I категории | чел.-ч | 2.68 | 2.68 | 138.200 | 370.38 |
| 19.2. | 3000-1020-2 | Инженер II-категории | чел.-ч | 6.03 | 6.03 | 155.910 | 940.14 |
| 19.3. | 3000-1030-0 | Ведущий инженер | чел.-ч | 1.34 | 1.34 | 209.400 | 280.60 |
| | | Накладные расходы | | | | 25% | 397.78 |
| | | Сметная прибыль | | | | 3% | 59.67 |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 2 048.55 |
| 20. | Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов | | М2 | 3582.5 | | 0.18 | 644.85 |
| 21. | Техническое обслуживание ВДГО | | руб | 191.52 | | 1.00 | 191.52 |
| 22. | Передача данных по сети от 30.06.2017г. | | руб | 43.97 | | 1.00 | 43.97 |
| 23. | Обслуживание передающего устройства | | руб | 116.65 | | 1.00 | 116.65 |

ИТОГО ПО АКТУ ;

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 14 879.49

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 17) 195.12

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 17) 48.78

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 7.32

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 251.22

МАТЕРИАЛОВ - 13 093.26

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 18) 644.85

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 18) 2 742.66

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 411.40

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 16 247.32

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 19) 1 591.11

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19) 397.78

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 59.67

ВСЕГО ПО АКТУ 2 048.56

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 18 547.10

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 189.22

Оплата основных рабочих 478.39

Оплата механизаторов 7 796.43

Сметная заработная плата 56.29


Трудозатраты осн. рабочих 7 852.72


Трудозатраты механизаторов 80.5014


Нормативная трудоемкость 0.232

80.7334


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сметная стоимость материалов | | | | | | | |
| Стоимость механизмов | | | | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | | | | | | |
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) | | | | | | | |
| КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) | | | | | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 933.74 |
| | | | | | | | 149.33 |
| | | | | | | | 93.04 |
| | | | | | 0.030816 | | 98.28 |
| | | | | | 0.027 | | 12.92 |
| | | | | | | | 18 658.30 |

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Кузоваткина О.А.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Мастер ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Обломов В.А.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Марычев Ф.М.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»  /Лаврова С.В.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

