

< 77 \* 6 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004  
Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД  
Код  
0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" апрель

Объект:

Попова, д.64/1 текущий ремонт

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
номер	дата	номер	дата
Вид операции		Отчетный период	
		с	
		по	

Номер документа	Дата составления
1	28.05.17

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **7.200** тыс. руб.  
монтажных работ: **0.657** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.036** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **3.838** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество			Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	на проектные данные	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы центрального отопления: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.617		353.12		217.88

Объем: 617\*1

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 4 2.468 88.280 217.88  
1



< 77 \* 6 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.</b>	<b>E16-05-001-01;</b>	<b>Смена фасонных частей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>1 шт.</b>		<b>1</b>	<b>153.41</b>	<b>153.41</b>
8.1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	1.47	1.47	83.770	123.14
8.2.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.35	0.35	37.60	13.16
8.3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	655.03	6.55
8.4.	c103-9022	Резьба Ду 25	(1)			201.79	2.02
		Накладные расходы	шт.	1		10.56	10.56
		Сметная прибыль				25%	38.35
		Всего с НР и СП				3%	5.75
							197.52
<b>9.</b>	<b>Э02-04-001-18</b>	<b>Опломбировка счетчиков гвс, хвс</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>5 542.13</b>	<b>332.53</b>
9.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	34.46	2.0676	88.280	182.53
9.2.	c1.	Пломба Антимагнит МТЛ-20	шт.	100	6	25.00	150.00
		Накладные расходы				25%	83.13
		Сметная прибыль				3%	12.47
		Всего с НР и СП					428.13
<b>10.</b>	<b>Э02-02-003-09</b>	<b>Замена автоматических выключателей</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>200.62</b>	<b>200.62</b>
			<b>выключатель</b>				
10.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	1.06	1.06	79.260	84.02
10.2.	c300-0031	Автоматический выключатель	шт.	1	1	116.60	116.60
		Накладные расходы				25%	50.16
		Сметная прибыль				3%	7.52
		Всего с НР и СП					258.30
<b>11.</b>	<b>Э02-02-003-08</b>	<b>Замена вставок</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>94.44</b>	<b>188.89</b>
11.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.075	0.15	79.260	11.89
11.2.	c300-9939	Вставка ПН-2 100/50А	шт.	1	2	88.50	177.00
		Накладные расходы				25%	47.22
		Сметная прибыль				3%	7.08
		Всего с НР и СП					243.20
<b>12.</b>	<b>Э02-01-003-11</b>	<b>Провод двух и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основанию кирпичным</b>	<b>100 м</b>		<b>0.03</b>	<b>7 803.95</b>	<b>234.12</b>
12.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	29	0.87	88.280	76.80
12.2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	5.76	0.1728	7.61	1.32
12.3.	c502-9001	Провод ПВС 3*1,5	м	100	3	52.00	156.00
		Накладные расходы				25%	58.53
		Сметная прибыль				3%	8.78
		Всего с НР и СП					301.43

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13.</b>	<b>Ц08-03-591-08;</b>	<b>Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>12 115.57</b>	<b>121.16</b>
		<i>Начисления: Н17= 2</i>					
13.1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	43.2	0.432	90.220	38.98
13.2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	6.4	0.064	7.61	0.49
13.3.	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.04	0.0004	735.37	0.29
			(1)			201.79	0.08
13.4.	с300-9938	Розетка Эюд СП-1-ая с/з	шт.	100	1	80.62	80.62
		<i>Накладные расходы</i>				25%	30.29
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	4.54
		<i>Всего с НР и СП</i>				155.99	155.99
<b>14.</b>	<b>Ц102-01-001-1;</b>	<b>Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчика)</b>	<b>система</b>	<b>1</b>	<b>1 591.11</b>	<b>1 591.11</b>	<b>1 591.11</b>
14.1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
14.2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
14.3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		<i>Накладные расходы</i>				25%	397.78
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	59.67
		<i>Всего с НР и СП</i>				2 048.55	2 048.55
<b>15.</b>		<b>Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов</b>	<b>м2</b>	<b>2545.2</b>	<b>0.18</b>	<b>458.14</b>	<b>458.14</b>
<b>16.</b>		<b>Техническое обслуживание ВДГО</b>	<b>руб</b>	<b>137.44</b>	<b>1.00</b>	<b>137.44</b>	<b>137.44</b>
<b>17.</b>		<b>Передача данных по сети от 30.04.2017г.</b>	<b>руб</b>	<b>50.98</b>	<b>1.00</b>	<b>50.98</b>	<b>50.98</b>
<b>18.</b>		<b>Обслуживание передающего устройства от 30.04.2017г.</b>	<b>руб</b>	<b>116.65</b>	<b>1.00</b>	<b>116.65</b>	<b>116.65</b>


- ИТОГО ПО АКТУ
- СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10, 11, 13)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10, 11, 13)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- МАТЕРИАЛОВ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7, 9, 12)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9, 12)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 8)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 14)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 14)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -  
 · ВСЕГО ПО АКТУ  
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
 Оплата основных рабочих  
 Сметная заработная плата  
 Трудозатраты осн. рабочих  
 Нормативная трудоемкость  
 Сметная стоимость материалов  
 Стоимость механизмов  
 Затраты на эксплуатацию машин  
 КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)  
 КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)  
 ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

59.67							
2 048.56							
7 156.68							
1 241.45							
186.22							
3 837.73							
3 837.73							
36.2							
36.2							
1 869.47							
21.81							
21.81							
38.26	0.030816						
5.03	0.027						
7 199.97							

Составил: Сметчик ООО «Домком Сервис 1»  


*[Signature]*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)  
 /Кузоваткина О.А.


Проверил: Мастер участка ООО «Домком Сервис 1»  


*[Signature]*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)  
 /Васильев И.В.

Сдал: Директор ООО «Домком Сервис 1»  


*[Signature]*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)  
 /Марычев Ф.М.

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Маячок»  


*[Signature]*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)  
 /Цыганова Е.Н.

М.П.