

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор _____
 Форма по ОКУД _____ Код _____
 0322005
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____

Стройка: ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" май ✓
 Объект: Попова, д.64/1 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП _____
 Договор подряда (контракта) _____
 номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
1	21.06.17

Отчетный период	
с	по

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **19.902** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.141** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **12.087** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2017 г. по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Э02-04-004-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.276	353.12	450.58	
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.104	88.30	450.58	
Объем: 1276*1								


1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Э02-02-002-74	Смена резиновых прокладок между фланцевыми соединениями диаметром трубопроводов до 100 мм	100 шт.	0.13	8 877.12	1 154.03	
7.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	79.260	1 154.03	
		Накладные расходы			25%	288.51	
		Сметная прибыль			3%	43.28	
		Всего с НР и СП				1 485.81	
8.	С2.	Прокладка паронит Ду 50	шт.	16	11.65	186.40	
9.	С3.	Прокладка паронит Ду 80	шт.	8	20.01	160.08	
10.	С4.	Прокладка паронит Ду 100	шт.	2	24.42	48.84	
11.	Е16-05-001-01;	Смена фасонных частей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	2	161.73	323.46	
11.1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	1.47	2.94	246.28	
11.2.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.35	0.7	26.32	
11.3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	13.10	
			(1)		201.79	4.04	
11.4.	с103-9022	Резьба Ду 15	шт.	1	2	37.76	
		Накладные расходы			18.88	80.86	
		Сметная прибыль			25%	12.13	
		Всего с НР и СП			3%	416.45	
12.	С5.	Электроды МР-ЗС Ф 3,0	кг	1.5	234.82	352.23	
13.	С6.	Болт М16*70	кг	3.6	138.38	498.17	
14.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электролампы	электрол	5	24.32	121.60	
			ампа				
14.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.095	0.475	37.65	
14.2.	с509-9012	Лампы накаливания	шт.	1	5	83.95	
		Накладные расходы			16.79	30.40	
		Сметная прибыль			25%	4.56	
		Всего с НР и СП			3%	156.56	
15.	Э02-02-001-58	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания	111.8	68.96	7 709.30	
15.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.87	97.266	7 709.30	
		Накладные расходы			25%	1 927.33	
		Сметная прибыль			3%	289.10	
		Всего с НР и СП				9 925.72	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности	система		1	1 591.11	1 591.11
		Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженера оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчика)					
16.1.	3000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
16.2.	3000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
16.3.	3000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
17.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2	2545.2	2545.2	0.18	458.14
18.		Техническое обслуживание ВДГО	руб	137.44	137.44	1.00	137.44
19.		Передача данных по сети от 31.05.2017г.	руб	40.52	40.52	1.00	40.52
20.		Обслуживание передающего устройства	руб	116.65	116.65	1.00	116.65

· ИТОГО ПО АКТУ	15 810.80
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 896.23
· МАТЕРИАЛОВ -	752.75
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7, 14, 15)	2 974.44
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 14, 15)	446.17
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 316.84
· СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	323.46
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 11)	80.86
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 11)	12.13
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	416.45
· СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 591.11
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 16)	397.78
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 16)	59.67
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 048.56
· ВСЕГО ПО АКТУ	19 781.85
· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 453.08
· ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	517.97
Оплата основных рабочих	12 087.30
Сметная заработная плата	12 087.30
Трудозатраты осн. рабочих	141
Нормативная трудоемкость	141
Сметная стоимость материалов	3 684.08
Стоимость механизмов	39.42

Затраты на эксплуатацию машин
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

39.42
106.41
13.99
19 902.25



Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ СЕРВИС 1» /Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер ООО «ДОМКОМ СЕРВИС 1» /Васильев И.В.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ СЕРВИС 1» /Марьчев Ф.М.

М.П.
Принял: Председатель ТСЖ «Маячок» /Цыганова Е.Н.

