

< 162 \* 3 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКПО	Код
	0322005

Инвестор \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Подрядчик(Субподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Стройка: ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" декабрь \_\_\_\_\_

Объект: Попова, д.64а/3 текущий ремонт \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракта)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	22.01.18

Отчетный период	
с	по

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **51.383** тыс. руб.

монтажных работ: **0.684** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.084** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **7.914** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.549</b>	<b>353.12</b>	<b>193.86</b>
		<b>Объем: 549*1</b>					
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.196	88.280	193.86

< 162 \* 3 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	48.47
		Сметная прибыль				3%	7.27
		Всего с НР и СП					249.59
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.259</b>	<b>353.12</b>	<b>91.46</b>
			<b>Объем: 259*1</b>				
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	1.036	88.280	91.46
		Накладные расходы				25%	22.87
		Сметная прибыль				3%	3.43
		Всего с НР и СП					117.75
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.549</b>	<b>353.12</b>	<b>193.86</b>
			<b>Объем: 549*1</b>				
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.196	88.280	193.86
		Накладные расходы				25%	48.47
		Сметная прибыль				3%	7.27
		Всего с НР и СП					249.59
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.098</b>	<b>353.12</b>	<b>387.73</b>
			<b>Объем: 549*2</b>				
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.392	88.280	387.73
		Накладные расходы				25%	96.93
		Сметная прибыль				3%	14.54
		Всего с НР и СП					499.20
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>1</b>	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	0.56	79.260	44.39
		Накладные расходы				25%	11.10
		Сметная прибыль				3%	1.66
		Всего с НР и СП					57.15
<b>6.</b>	<b>Э02-02-002-03</b>	<b>Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: 40 (уплотнительный состав)</b>	<b>1 м</b>		<b>3</b>	<b>383.54</b>	<b>1 150.63</b>
6.1.	з1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	2.4	7.2	71.530	515.02
6.2.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	2.4	7.2	88.280	635.62
		Накладные расходы				25%	287.66
		Сметная прибыль				3%	43.15
		Всего с НР и СП					1 481.44

< 162 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01			Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	C1.	Труба оцинк 32*3,2	м		0.63	198.84	125.27
8.	C2.	Труба оцинк 40*3,5	м		2	274.34	548.68
9.	C3.	Отвод крутоизогнутый Ду 32	шт.		6	46.42	278.52
10.	C4.	Отвод крутоизогнутый Ду 20	шт.		1	19.03	19.03
11.	C5.	Отвод крутоизогнутый 6/шов оцинк Ду 45	шт.		2	65.56	131.12
12.	C6.	Сгон Ду 32	шт.		2	100.89	201.78
13.	C7.	Муфта Ду 32	шт.		3	46.75	140.25
14.	C8.	Контргайка Ду 32 чугун	шт.		1	25.21	25.21
15.	C9.	Круг отрезной 125*1,6*22	шт.		8	24.09	192.72
16.	Э02-05-003-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соедине ние		5	110.33	551.65
16.1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.96	4.8	90.220	433.06
16.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.44	2.2	38.05	83.71
16.3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.05	697.75	34.89
			(1)			201.88	10.09
		<i>Накладные расходы</i>				25%	137.91
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	20.69
		<i>Всего с НР и СП</i>					710.25
17.	C10.	Фланец стальной 40*10	шт.		9	230.99	2 078.91
18.	C11.	Фланец стальной 40*16	шт.		1	235.29	235.29
19.	Э02-01-002-36	Смена фильтров сетчатых муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.02	74 801.78	1 496.04
19.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	2.06	79.260	163.28
19.2.	с302-9918	Фильтр сетчатый муфтовый Ду 32 Ру 20	шт.	100	2	666.38	1 332.76
		<i>Накладные расходы</i>				25%	374.01
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	56.10
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 926.15
20.	E65-5-8;	Смена задвижек диаметром 50 мм	100 шт.		0.04	221 397.56	8 855.90
20.1.	з1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	308	12.32	83.770	1 032.05
20.2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.6	0.064	697.75	44.66
			(1)			201.88	12.92
20.3.	с302-9928	Кран шаровой стальной фланцевый LD Ду 40	шт.	100	4	1 944.80	7 779.20
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 213.98
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	332.10
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 401.97
21.	C12.	Прокладка паронит Ду 40 Ру 10-40	шт.		14	9.68	135.52
22.	C13.	Болт 16*70	кг		2.5	126.83	317.08
23.	C14.	Гайка М16	кг		0.6	151.48	90.89

< 162 \* 3 \* 1 > ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004


1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24.</b>	<b>Э02-01-002-36</b>	<b>Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>57 135.78</b>	<b>1 142.72</b>
24. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	2.06	79.260	163.28
24. 2.	с301-9170	Клапан пружинный обратный муфтовый Ду 32	шт.	100	2	489.72	979.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	285.68
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	42.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 471.25
<b>25.</b>	<b>Э02-01-002-36</b>	<b>Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>62 723.78</b>	<b>3 763.43</b>
25. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	6.18	79.260	489.83
25. 2.	с302-9988	Кран Ду 32 Ру16	шт.	100	6	545.60	3 273.60
		<i>Накладные расходы</i>				25%	940.86
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	141.13
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 845.42
<b>26.</b>	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>28 750.06</b>	<b>287.50</b>
26. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	0.81	79.260	64.20
26. 2.	с302-9998	Кран Ду 20 вода	шт.	100	1	223.30	223.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	71.88
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	10.78
		<i>Всего с НР и СП</i>					370.16
<b>27.</b>	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.08</b>	<b>20 885.06</b>	<b>1 670.80</b>
27. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	6.48	79.260	513.60
27. 2.	с302-9230	Кран Ду 15 Ру 40 ВР-ВР	шт.	100	8	144.65	1 157.20
		<i>Накладные расходы</i>				25%	417.70
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	62.66
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 151.16
<b>28.</b>	<b>Э02-02-002-61</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм</b>	<b>100 м трубопровода вода</b>		<b>0.08</b>	<b>33 362.86</b>	<b>2 669.03</b>
28. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	162.4	12.992	90.220	1 172.14
28. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	5.9	0.472	242.640	114.53
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.06	0.0048	516.16	2.48
			(1)			242.64	1.16
28. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.04	0.0032	578.52	1.85
			(1)			242.64	0.78
28. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.8	0.464	604.78	280.62
			(1)			242.64	112.58


< 162 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01			Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8
28. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.31	0.0248	697.75	17.30
			(1)			201.88	5.01
28. 7.	c507-9005	Труба п/п стекловолокно 40 PN25 (4м)	м	100	8	149.33	1 194.64
		<i>Накладные расходы</i>				25%	667.26
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	100.09
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 436.38
29.	C15.	<b>Муфта п/п 40</b>	шт.		5	15.40	77.00
30.	C16.	<b>Муфта п/п 75</b>	шт.		1	140.80	140.80
31.	C17.	<b>Муфта п/п комб внутр резьба 25*3/4</b>	шт.		1	42.90	42.90
32.	C18.	<b>Муфта п/п комб внутр резьба 32*3/4</b>	шт.		4	45.10	180.40
33.	C19.	<b>Муфта п/п комб наруж резьба 20*1/2</b>	шт.		6	40.87	245.22
34.	C20.	<b>Муфта п/п комб наруж резьба 32*3/4</b>	шт.		1	89.10	89.10
35.	C21.	<b>Муфта п/п комб наруж резьба 40*1 1/4</b>	шт.		10	250.80	2 508.00
36.	C22.	<b>Муфта п/п переходная 40*32</b>	шт.		3	17.49	52.47
37.	C23.	<b>Муфта п/п переходная 50*40</b>	шт.		2	27.50	55.00
38.	C24.	<b>Муфта п/п переходная 63*40</b>	шт.		4	33.00	132.00
39.	C22.	<b>Муфта п/п переходная 75*50</b>	шт.		3	89.10	267.30
40.	C23.	<b>Разборное соединение внутр резьба 40*1 1/4</b>	шт.		3	440.00	1 320.00
41.	C24.	<b>Разборное соединение наруж резьба 40*1 1/4</b>	шт.		14	507.10	7 099.40
42.	C25.	<b>Тройник п/п 40</b>	шт.		1	32.45	32.45
43.	C26.	<b>Тройник п/п переходной 40*20*40</b>	шт.		8	31.98	255.84
44.	C27.	<b>Тройник п/п переходной 63*32*63</b>	шт.		2	94.60	189.20
45.	C28.	<b>Тройник п/п переходной 63*40*63</b>	шт.		2	81.40	162.80
46.	C29.	<b>Тройник п/п переходной 75*40*75</b>	шт.		3	148.50	445.50
47.	C30.	<b>Угольник п/п 40*45</b>	шт.		12	22.00	264.00
48.	C12-10-001-01;	<b>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа</b>	100 шт.		0.02	26 547.20	530.94
		<i>Начисления: Н17= 2</i>					
48. 1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	65.4	1.308	88.280	115.47
48. 2.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54.75	1.095	38.05	41.66
48. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	697.75	0.14
			(1)			201.88	0.04
48. 4.	c302-9888	Бобышка для монтажа термометра М 27*2-55	шт.	100	2	185.68	371.36
		<i>Накладные расходы</i>				25%	132.74
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	19.91
		<i>Всего с НР и СП</i>					683.59
49.	C31.	<b>Буртик под фланец 40 FV</b>	шт.		2	59.40	118.80
50.	C32.	<b>Оправа к термометру прямая М27*2 (103мм)</b>	шт.		2	308.00	616.00


1	2	3	4	5	6	7	8
51.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	система		1	1 591.11	1 591.11
51. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
51. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
51. 3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
52.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		2016.8	0.18	363.02
53.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		111.23	1.00	111.23
54.		Передача данных по сети от 31.12.2017г.	руб		36.55	1.00	36.55
55.		Обслуживание передающего устройства	руб		116.65	1.00	116.65
56.		Обход и осмотр надземного газопровода по вх.д. №08/00015885 от 31.12.2017г.	руб		27.03	1.00	27.03

. ИТОГО ПО АКТУ	44 089.98
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	530.94
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48)	132.74
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48)	19.91
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	683.59
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 112.03
. МАТЕРИАЛОВ -	654.48
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 16, 19, 24-28)	3 410.78
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 16, 19, 24-28)	511.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 034.43
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 855.90
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 20)	2 213.98
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 20)	332.10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 401.98
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 591.11
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 51)	397.78
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 51)	59.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 048.56
. ВСЕГО ПО АКТУ	51 168.56
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 155.28
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	923.30
Оплата основных рабочих	7 799.95


1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата механизаторов						114.53
	Сметная заработная плата						7 914.48
	Трудозатраты осн. рабочих						83.9
	Трудозатраты механизаторов						0.47
	Нормативная трудоемкость						84.4
	Сметная стоимость материалов						35 782.74
	Стоимость механизмов						507.31
	Затраты на эксплуатацию машин						392.78
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)				0.030816		189.68
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.027		24.93
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						<b>51 383.17</b>

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Кузоваткина О.А.  
 (должность, подпись, Ф.И.О)


Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Васильев И.В.  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Марычев Ф.М.  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Спутник»  /Городецкая И.В.  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.



Составлена в текущих ценах на 01.2013 г. по ИБ: "ТСЖ по участку ЖСК Республики Моравия"

№ док.	Содержание, код ресурса	Материалы, работы и затраты, указание стоимости оборудования, масса	Сметная стоимость		Сметная стоимость в текущих ценах	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	рубль
1	001-03-001-03	Подметание территории площадки и двора. Двухсторонний прокатчик и машина с	100 м2	43.48	75.24	3 280.15
1.1	001-0010	Работы сродного размера				3 280.15