

Инвестор \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
 0322005

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Подрядчик(Субподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Стройка: \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" июнь \_\_\_\_\_

Объект: \_\_\_\_\_

Республиканская, д.151а текущий ремонт \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракта)

номер  
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	18.07.17

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **79.136** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.063** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **6.750** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2017 г. по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>2.636</b>	<b>353.12</b>	<b>930.82</b>	
1.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы	чел.-ч	4	10.544	88.080	930.82	
						25%	232.71	
		<b>Объем: 2636*1</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
							34.91
							1 198.43
							3%
							478.83
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1.356</b>	<b>353.12</b>	<b>478.83</b>	
		<b>Объем: 1356*1</b>					
2.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.424	478.83	
		Накладные расходы				119.71	
		Сметная прибыль				17.96	
		Всего с НР и СП				616.49	
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1.356</b>	<b>353.12</b>	<b>478.83</b>	
		<b>Объем: 1356*1</b>					
3.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.424	478.83	
		Накладные расходы				119.71	
		Сметная прибыль				17.96	
		Всего с НР и СП				616.49	
<b>4.</b>	<b>Э02-02-002-02</b>	<b>Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром труб, мм: 32 (уплотнительный состав)</b>	<b>1 м</b>	<b>1</b>	<b>615.57</b>	<b>615.57</b>	
4.1.	31-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	2.2	2.2	157.37	
4.2.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	2.2	2.2	194.22	
4.3.	с103-9011	Труба оцинк 32*3,2/6м	м	1	1	198.83	
4.4.	с103-9022	Резьба Ду 40 из трубы ГОСТ	шт.	1	1	65.16	
		Накладные расходы				153.89	
		Сметная прибыль				23.08	
		Всего с НР и СП				792.55	
<b>5.</b>	<b>Э02-05-003-12</b>	<b>Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>1 шт.</b>	<b>1</b>	<b>315.04</b>	<b>315.04</b>	
5.1.	31-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	1.47	1.47	123.14	
5.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.35	0.35	13.32	
5.3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	6.98	
		(1)				2.02	
5.4.	с302-9230	Кран 11Б27п5 Ду 15 Ру16	шт.	1	1	171.60	
		Накладные расходы				78.76	
		Сметная прибыль				11.81	
		Всего с НР и СП				405.61	
<b>6.</b>	<b>С1.</b>	<b>Круг отрезной 125*1,6*22</b>	<b>шт.</b>	<b>5</b>	<b>24.97</b>	<b>124.85</b>	
<b>7.</b>	<b>С2.</b>	<b>Электроды МР-3С ф 3,0</b>	<b>кг</b>	<b>1</b>	<b>263.99</b>	<b>263.99</b>	
<b>8.</b>	<b>Э02-01-001-02</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 100</b>	<b>1 кран</b>	<b>4</b>	<b>57.07</b>	<b>228.27</b>	
8.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	2.88	2.88	228.27	
		Накладные расходы				57.07	
		Сметная прибыль				8.56	
		Всего с НР и СП				293.90	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Э02-02-002-74	Смена резиновых прокладок на фланцевых соединениях диаметром 100 шт.	100 шт.		0.1	8 877.12	887.71
9.1.	31-0030	трубопроводов до 100 мм	чел.-ч	112	11.2	79.260	887.71
		Рабочий среднего разряда 3				25%	221.93
		Накладные расходы				3%	33.29
		Сметная прибыль					1 142.93
		Всего с НР и СП	шт.	4	24.42		97.68
10.	С3.	Прокладка паронит Ду 100 Ру 25-40	шт.	8	9.68		77.44
11.	С4.	Прокладка паронит Ду 40 Ру 10-40	шт.	7	8.47		59.29
12.	С5.	Прокладка паронит Ду 32 Ру 10-40	шт.	2	44.39		88.77
13.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке	1 СТОЯК				88.77
13.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	79.260	88.77
		Накладные расходы				25%	22.19
		Сметная прибыль				3%	3.33
		Всего с НР и СП					114.29
14.	С6.	Урна стая. Эко 30л зеленая	шт.	1	1 995.00		1 995.00
15.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности.	СИСТЕМА	2	1 591.11		3 182.22
		Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчиков)					
		Инженер I категории	чел.-ч	2.68	5.36	138.200	740.75
		Инженер II категории	чел.-ч	6.03	12.06	155.910	1 880.27
		Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	2.68	209.400	561.19
		Накладные расходы				25%	795.55
		Сметная прибыль				3%	119.33
		Всего с НР и СП					4 097.11
16.	С999-9901	Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	М2	9067.1	0.18		1 632.08
17.	С55.	Передача данных по сети от 30.06.2017г.	РУБ	43.96	1.00		43.96
18.	С66.	Обслуживание передающего устройства	РУБ	116.65	1.00		116.65
19.	С66.	Ремонт входных крылец, площадок и подпорных стен по вх.д. б/н от 08.06.2017г.	РУБ	65384.45	1.00		65 384.45

Объем: 1\*2



ИТОГО ПО АКТУ  
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 МАТЕРИАЛОВ -  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 8, 9, 13)  
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 8, 9, 13)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛОДНЫХ РАБОТ -  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 15)  
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15)



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							4 097.10
. ВСЕГО ПО АКТУ							79 073.18
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 801.51
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							270.22
Оплата основных рабочих							6 750.17
Сметная заработная плата							6 750.17
Трудозатраты осн. рабочих							62.562
Нормативная трудоемкость							62.562
Сметная стоимость материалов							70 230.98
Стоимость механизмов							20.30
Затраты на эксплуатацию машин							20.30
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.030816	55.52
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.027	7.30
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							79 136.00

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Кузоваткина О.А.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Мастер ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Обломов В.А.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»  /Марычев Ф.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.  Принял: Председатель ТСЖ «Республика 151А»  /Андреева Т.Н.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 

М.П. 