

Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_

В лице председателя ТСЖ «Республиканская 151А» Андреевой Т.Н. (кв.№78) \_\_\_\_\_

Подрядчик(Субподрядчик) \_\_\_\_\_

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева Ф.М., действующего на основании Устава \_\_\_\_\_

Стройка: \_\_\_\_\_

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" июль ✓

Объект: \_\_\_\_\_

Республиканская, д.151а текущий ремонт ✓

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Код \_\_\_\_\_

0322005

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда (контракта) \_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления
1	29.08.18

Отчетный период	
с	по
01.07.18	31.07.31

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **150.033** тыс. руб.  
 монтажных работ: **5.358** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.767** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **66.350** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 08.2018 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11	Обзор системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		2.636	353.12	930.82
1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	10.544	88.280	930.82
			Объем: 2636*1				

< 176 \* 10 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	232.71
		Всего с НР и СП				3%	34.91
							1 198.43
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.356</b>	<b>353.12</b>	<b>478.83</b>
		Объем: 1356*1					
2.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.424	88.280	478.83
		Накладные расходы				25%	119.71
		Сметная прибыль				3%	17.96
		Всего с НР и СП					616.49
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.356</b>	<b>353.12</b>	<b>478.83</b>
		Объем: 1356*1					
3.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.424	88.280	478.83
		Накладные расходы				25%	119.71
		Сметная прибыль				3%	17.96
		Всего с НР и СП					616.49
<b>4.</b>	<b>Э02-02-001-58</b>	<b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления</b>	<b>100 м3 здания</b>		<b>608.01</b>	<b>68.96</b>	<b>41 926.06</b>
		Объем: 1356*1					
4.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.87	528.9687	79.260	41 926.06
		Накладные расходы				25%	10 481.52
		Сметная прибыль				3%	1 572.23
		Всего с НР и СП					53 979.80
<b>5.</b>	<b>Э02-06-001-14</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм</b>	<b>100 м трубопровода</b>		<b>36.42</b>	<b>630.48</b>	<b>22 962.17</b>
		Объем: 1356*1					
5.1.	31-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	182.4642	101.240	18 472.68
5.2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.5	54.63	82.18	4 489.49
		Накладные расходы				25%	5 740.54
		Сметная прибыль				3%	861.08
		Всего с НР и СП					29 563.79
<b>6.</b>	<b>Ц38-01-003-04;</b>	<b>Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)</b>	<b>1 т конструкций</b>		<b>0.06</b>	<b>69 364.29</b>	<b>4 161.86</b>
		Начисления: Н17= 2					
6.1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	120	7.2	88.280	635.62
6.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.0504	170.770	8.61
6.3.	Х03-0404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	0.0822	16.07	1.32

< 176 \* 10 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)					
6. 5.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30.3	1.818	39.34	71.52
6. 6.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	1	0.06	2.75	0.17
6. 7.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.3	0.018	7.78	0.14
6. 8.	X35-0481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1.1	0.066	17.60	1.16
6. 9.	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.84	0.0504	185.06	9.33
			(1)			170.77	8.61
6. 10.	c101-1026-1	Труба проф 40*40*2/6м	маш.-ч	0.5	0.03	892.25	26.77
6. 11.	c101-1026-2	Труба проф 20*20*1,5/6м	(1)			202.19	6.07
6. 12.	c101-1521-1	Электроды МР-3С 3мм	м	200	12	126.04	1 512.48
		Накладные расходы	м	600	36	48.82	1 757.52
		Сметная прибыль	кг	16.67	1.0002	133.10	133.13
		Всего с НР и СП				25%	1 040.47
						3%	156.07
							5 358.39
7.	C1.	Круг отрезной 125*1,6*22	шт.	5		24.09	120.45
8.	C2.	Бур ф 10-310мм	шт.	1		100.00	100.00
9.	Э02-02-002-60	Ремонт трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.001		201 184.25	201.18
9. 1.	31-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	121.8	0.1218	90.220	10.99
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.64	0.00464	243.010	1.13
9. 3.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4.64	0.00464	650.69	3.02
9. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1)			243.01	1.13
9. 5.	c302-9911-1	Разъемное соединение наруж резьба 32*1 бел	маш.-ч	0.22	0.00022	801.14	0.18
		Накладные расходы	(1)			202.19	0.04
		Сметная прибыль	шт.	1000	1	187.00	187.00
		Всего с НР и СП				25%	50.30
						3%	7.54
							259.02
10.	C3.	Индикатор жидкокристаллический для ТЭМ-104	шт.	1		2 076.80	2 076.80
11.	C4.	Антимагнитная пломба	шт.	2		26.00	52.00
12.	C5.	Замок навесной 63мм	шт.	2		240.00	480.00
13.	C6.	Ключ (дубликат)	шт.	1		100.00	100.00

< 176 \* 10 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчиков)	1 система		2	1 703.23	3 406.47
			Объем: 1*2				
14. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	5.36	138.870	744.34
14. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	12.06	126.300	1 523.18
14. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	5.36	113.740	609.65
14. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	2.68	151.750	406.69
14. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	1.34	91.500	122.61
		Накладные расходы				25%	851.62
		Сметная прибыль				3%	127.74
		Всего с НР и СП					4 385.83
15.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		9067.1	0.18	1 632.08 ✓
16.		Передача данных по сети от 31.07.2018г.	руб		44.54	1.00	44.54 ✓
17.		Обслуживание передающего устройства	руб		116.65	1.00	116.65 ✓
18.		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	руб		8000	1.00	8 000.00 ✓
19.		Промывка ПТО НН20 30 пластин по вх.д.№94 от 25.07.2018г.	руб		10981.5	1.00	10 981.50 ✓
20.		Промывка ПТО НН14 по вх.д.№95 от 25.07.2018г.	руб		11487.7	1.00	11 487.70 ✓
21.		Поверка ТЭМ-104 Ду 50/50 по вх.д.№9 от 23.07.2018г.	руб		12832.5	1.00	12 832.50 ✓
22.		Диагностика и тестирование оборудования по вх.д.№9 от 23.07.2018г.	руб		5380.8	1.00	5 380.80 ✓
		ИТОГО ПО АКТУ					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					127 951.24
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 6)					4 161.86
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6)					1 040.47
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					156.07
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 358.40
		· МАТЕРИАЛОВ -					120 382.91
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 9)					1 632.08
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 9)					16 744.47
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 511.67
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					139 639.05
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 14)					3 406.47
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 14)					851.62
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					127.74
		· ВСЕГО ПО АКТУ					4 385.83
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					149 383.28
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18 636.56
		Оплата основных рабочих					2 795.48
							66 340.30

1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата механизаторов						9.74
	Сметная заработная плата						66 350.04
	Трудозатраты осн. рабочих						766.9467
	Трудозатраты механизаторов						0.05504
	Нормативная трудоемкость						767.00174
	Сметная стоимость материалов						57 007.86
	Стоимость механизмов						4 603.09
	Затраты на эксплуатацию машин						4 593.35
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.030816
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						574.30
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					0.027	75.48
							150 033.06

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

  
 (должность, подпись, Ф.И.О) /Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»


  
 (должность, подпись, Ф.И.О) /Обломов В.А.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

  
 (должность, подпись, Ф.И.О) /Марычев Ф.М.

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Республиканская 151А»

  
 (должность, подпись, Ф.И.О) /Андреева Т.Н.

М.П.

