

Инвестор _____ форма по ОКЭД _____ Код _____ 0322005

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____

Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

Стройка: _____ по ОКПО _____

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" январь ✓

Объект: _____

Ульянова, д.95 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта) _____ номер _____ дата _____

Вид операции _____

Номер документа	Дата составления
1	21.02.17

Отчетный период _____ с _____ по _____

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **26.483** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.132** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **13.289** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2017 г. по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	302-04-001-11	Осмотр системы центрального отопления: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0.993	353.12	350.65	

Объем: 993*1

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 4 3.972 88.280 350.65

1

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Э03-02-001-116	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	отверсти	е	3	36.12	108.37
7.1.	з1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	0.505	1.515	71.530	108.37
7.2.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.0006	0.0018	25%	27.09
		Накладные расходы				3%	4.06
		Сметная прибыль					139.53
		Всего с НР и СП					1116.37
8.	Э02-02-002-113	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.44	25 264.47	11 116.37	
			трубопро				
			вода				
8.1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	190.24	83.7056	90.220	7 551.92
8.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.34	5.8696	242.520	1 423.50
8.3.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	5.8696	596.47	3 501.04
			(1)			242.52	1 423.50
8.4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0968	655.03	63.41
			(1)			201.79	19.53
		Накладные расходы				25%	2 779.09
		Сметная прибыль				3%	416.86
		Всего с НР и СП					14 312.33
9.	С1.	Кран американка шаровой 20-1/2 ручка угловой	шт.	3	242.00	726.00	
10.	С2.	Труба п/п Ду 40 армированная	м	4	80.00	320.00	
11.	С3.	Труба п/п стекловолокно 20 PN25 (4м)	шт.	5	212.52	1 062.60	
12.	С4.	Труба п/п стекловолокно Ду 20	м	20	50.00	1 000.00	
13.	С5.	Американка п/п 20-1/2 нар.	шт.	7	130.00	910.00	
14.	С6.	Муфта п/п 20	шт.	6	4.95	29.70	
15.	С7.	Тройник п/п 20 белый	шт.	6	6.60	39.60	
16.	С8.	Тройник п/п Ду 20	шт.	2	23.00	46.00	
17.	С9.	Угол п/п 20-45 гр	шт.	18	5.00	90.00	
18.	С10.	Угольник п/п 20*90 белый	шт.	6	5.72	34.32	
19.	С11.	Дюбель-гвоздь 6*50мм	шт.	20	1.60	32.00	
20.	С12.	Клипа п/п ф 20	шт.	9	3.00	27.00	
21.	Э02-02-001-38	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м	0.44	31.86	14.02	
			трубопро				
			вода				
21.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.12	0.0528	79.260	4.18
21.2.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	0.12	0.0528	88.280	4.66
21.3.	з1-0050	Рабочий среднего разряда 5	чел.-ч	0.12	0.0528	97.950	5.17
		Накладные расходы				25%	3.51
		Сметная прибыль				3%	0.53
		Всего с НР и СП					18.05

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	С13.	Пломба Твист-М (синий)	шт.		1	4.00	4.00
23.	С14.	Проволока	катушка		0.02	250.00	5.00
24.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	система		1	1 591.11	1 591.11
24. 1.	3000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
24. 2.	3000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
24. 3.	3000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
25.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		8516.9	0.18	1 533.04
26.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		453.83	1.00	453.83
27.		Передача данных по сети от 31.01.2017г.	руб		52.95	1.00	52.95
28.		Обслуживание передающего устройства от 31.01.2017г.	руб		116.65	1.00	116.65

ИТОГО ПО АКТУ							21 912.28
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							20 321.17
МАТЕРИАЛОВ -							2 156.47
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 21)							3 459.62
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 21)							518.94
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							24 299.73
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							1 591.11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 24)							397.78
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24)							59.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							2 048.56
ВСЕГО ПО АКТУ							26 348.29
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							3 857.40
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							578.61
Оплата основных рабочих							11 865.14
Оплата механизаторов							1 423.50
Сметная заработная плата							13 288.64
Трудозатраты осн. рабочих							126
Трудозатраты механизаторов							5.87
Нормативная трудоемкость							132
Сметная стоимость материалов							6 482.69

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Стоимость механизмов
 Затраты на эксплуатацию машин
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ


3 564.45
 2 140.95
 118.87
 15.62
26 482.78

0.030816
 0.027

/Кузоваткина О.А.

Кузоваткина
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»



/Васильев И.В.

И.В. Васильев
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

/Марычев Ф.М.

Ф.М. Марычев
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.

/Тенякшев А.С.

А.С. Тенякшев
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Принял: Председатель ТСЖ «Удача плюс»

М.П.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100