

< 77 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) Форма по ОКУД _____ Код 0322005

Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

Стройка: _____ по ОКПО _____

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" апрель ✓ по ОКПО _____

Объект: _____

Ульянова, д.95 текущий ремонт ✓ _____

Договор подряда (контракта) _____ Вид деятельности по ОКДП _____

номер	_____
дата	_____
Вид операции	_____

Отчетный период

с	_____
по	_____

Номер документа	_____
Дата составления	27.05.17

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость:
монтажных работ: **9.327** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.422** тыс. руб.
Сметная заработная плата: **0.049** тыс.чел.ч
4.859 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 05.2017 г. по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	302-04-001-11	3 Осмотр системы центрального отопления: устройства в подвальных помещениях	4	5	6	7	8	8
			1000 м2		0.993		353.12	
							350.65	

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 4 3.972 88.280 350.65

Объем: 993*1

<77 * 8 * 1 >

1	2	3	4	5	6	7	8
ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004							

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП


2.	Э02-04-001-11	302-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2.036	353.12	718.95
2.1.	31-0040		Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	8.144	718.95
			Накладные расходы			88.280	179.74
			Сметная прибыль			25%	26.96
			Всего с НР и СП			3%	925.65
3.	Э02-04-001-11	302-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2	0.993	353.12	350.65
3.1.	31-0040		Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	3.972	350.65
			Накладные расходы			88.280	87.66
			Сметная прибыль			25%	13.15
			Всего с НР и СП			3%	451.46
4.	Э02-04-001-11	302-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2.036	353.12	718.95
4.1.	31-0040		Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	8.144	718.95
			Накладные расходы			88.280	179.74
			Сметная прибыль			25%	26.96
			Всего с НР и СП			3%	925.65
5.	Э02-01-001-11	302-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке	1 стояк	6	44.39	266.31
5.1.	31-0030		Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	3.36	79.260	266.31
			Накладные расходы			25%	66.58
			Сметная прибыль			3%	9.99
			Всего с НР и СП				342.87
6.	Э02-02-002-74	302-02-002-74	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (на всю)	100 заглушек	0.02	8 877.12	177.54
6.1.	31-0030		Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	177.54
			Накладные расходы			79.260	44.39
			Сметная прибыль			25%	6.66
			Всего с НР и СП			3%	228.58
7.	Э02-01-002-46	302-01-002-46	Очистка канализационной сети внутренней	100 м трубопро вода	0.24	2 427.56	582.61
7.1.	31-1025		Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	32.2	7.728	582.61
			Накладные расходы			75.390	145.65
			Сметная прибыль			25%	21.85
			Всего с НР и СП			3%	750.11

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э02-01-003-13	Смена ламп люминисцентных	100 шт.		0.06	7 481.71	448.90
8.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	13.9	0.834	79.260	66.10
8.2.	с509-9010	Лампы люминисцентные L18W765	шт.	100	6	63.80	382.80
		Накладные расходы				25%	112.23
		Сметная прибыль				3%	16.83
		Всего с НР и СП					577.96
9.	Э02-02-003-08	Замена стартеров	шт.		6	54.59	327.57
9.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.075	0.45	79.260	35.67
9.2.	с300-9939	Стартер S2 4-22W 220V	шт.	1	6	48.65	291.90
		Накладные расходы				25%	81.89
		Сметная прибыль				3%	12.28
		Всего с НР и СП					421.75
10.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	система		1	1 591.11	1 591.11
10.1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	138.200	370.38
10.2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	155.910	940.14
10.3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	209.400	280.60
		Накладные расходы				25%	397.78
		Сметная прибыль				3%	59.67
		Всего с НР и СП					2 048.55
11.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		8516.9	0.18	1 533.04
12.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		453.83	1.00	453.83
13.		Передача данных по сети от 30.04.2017г.	руб		50.98	1.00	50.98
14.		Обслуживание передающего устройства от 30.04.2017г.	руб		116.65	1.00	116.65

ИТОГО ПО АКТУ
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 7 687.74
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 9) 327.57
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9) 81.89
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 12.28
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 421.74
 МАТЕРИАЛОВ - 5 769.06
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8) 2 154.50
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8) 903.64
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 135.55
 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 6 808.25
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10) 1 591.11
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10) 397.78
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 59.67
 ИТОГО 2 048.56

. ВСЕГО ПО АКТУ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 Оплата основных рабочих
 Сметная заработная плата
 Трудозатраты осн. рабочих
 Нормативная трудоемкость
 Сметная стоимость материалов
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

9 278.55		
1 383.31		
207.50		
4 858.54		
4 858.54		
48.9		
48.9		
2 829.20	0.030816	
42.63	0.027	
5.60		
9 326.78		



Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» /Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» /Васильев И.В.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» /Марычев Ф.М.

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Удача плюс» /Тенякшев А.С.

М.П.