

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик(Субподрядчик)

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" июнь ✓

Объект:

Волгоградская, д.79 содержание ✓

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	17.07.17

Отчетный период	
с	по

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **95.505** тыс. руб.  
 монтажных работ: **0.408** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.766** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **61.210** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2017 г. по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		2.273	353.12	802.64
		<b>Объем: 2273*1</b>					
1. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	9.092	88.280	802.64

< 149 \* 16 \* 2 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				25%	200.66
		Сметная прибыль				3%	30.10
		Всего с НР и СП					1 033.40
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1.088	353.12	384.19
			Объем: 1088*1				
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.352	88.280	384.19
		Накладные расходы				25%	96.05
		Сметная прибыль				3%	14.41
		Всего с НР и СП					494.64
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1.088	353.12	384.19
			Объем: 1088*1				
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.352	88.280	384.19
		Накладные расходы				25%	96.05
		Сметная прибыль				3%	14.41
		Всего с НР и СП					494.64
4.	Э02-02-003-09	Замена автоматических выключателей	1		1	317.22	317.22
			выключа тель				
4.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	1.06	1.06	79.260	84.02
4.2.	с300-0031	Автоматический выключатель	шт.	1	1	233.20	233.20
		Накладные расходы				25%	79.31
		Сметная прибыль				3%	11.90
		Всего с НР и СП					408.42
5.	Э02-06-001-14	Промывка трубопроводов системы горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода		24.61	690.31	16 988.59
5.1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	123.2961	101.240	12 482.50
5.2.	х05-0402	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.5	36.915	107.02	3 950.64
5.3.	с411-0001	Вода	м3	1	24.61	22.57	555.45
		Накладные расходы				25%	4 247.15
		Сметная прибыль				3%	637.07
		Всего с НР и СП					21 872.81

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Э02-06-001-14	Промывка трубопроводов системы холодного водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода		26.05	690.31	17 982.64
6.1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	130.5105	101.240	13 212.88
6.2.	х05-0402	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.5	39.075	107.02	4 181.81
6.3.	с411-0001	Вода	м3	1	26.05	22.57	587.95
		<i>Накладные расходы</i>				25%	4 495.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	674.35
		<i>Всего с НР и СП</i>					23 152.65
7.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП, обслуживание теплосчетчиков)	система		2	1 591.11	3 182.22
							<b>Объем: 1*2</b>
7.1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	5.36	138.200	740.75
7.2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	12.06	155.910	1 880.27
7.3.	з000-1030-0	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	2.68	209.400	561.19
		<i>Накладные расходы</i>				25%	795.55
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	119.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 097.11
8.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		226.4	76.04	17 215.27
							<b>Объем: 1415*16</b>
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	267.152	64.440	17 215.27
		<i>Накладные расходы</i>				25%	4 303.82
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	645.57
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 164.66
9.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2		4.49	97.76	438.92
							<b>Объем: 449*1</b>
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	6.81133	64.440	438.92
		<i>Накладные расходы</i>				25%	109.73
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	16.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					565.11
10.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		14.15	83.77	1 185.37
							<b>Объем: 1415*1</b>
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	18.395	64.440	1 185.37
		<i>Накладные расходы</i>				25%	296.34
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	44.45
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 526.16

&lt; 149 \* 16 \* 2 &gt;


ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Э01-01-001-33	Подметание территории	1000 м2		51.516	85.96	4 428.47
			<b>Объем: 2862*18</b>				
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	68.722344	64.440	4 428.47
		<i>Накладные расходы</i>				25%	1 107.12
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	166.07
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 701.66
12.	Э01-01-001-43	Уборка территории от случайного мусора	100 м2		427.32	8.31	3 552.21
			<b>Объем: 2374*18</b>				
12.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	55.12428	64.440	3 552.21
		<i>Накладные расходы</i>				25%	888.05
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	133.21
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 573.47
13.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2		7.2	237.40	1 709.26
			<b>Объем: 120*6</b>				
13.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	26.5248	64.440	1 709.26
		<i>Накладные расходы</i>				25%	427.32
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	64.10
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 200.67
14.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн		1.08	431.75	466.29
			<b>Объем: 6*18</b>				
14.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	7.236	64.440	466.29
		<i>Накладные расходы</i>				25%	116.57
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	17.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					600.35
15.	Э01-01-001-39	Уборка детской площадки	1000 м2		6.03	118.18	712.64
			<b>Объем: 335*18</b>				
15.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.834	11.05902	64.440	712.64
		<i>Накладные расходы</i>				25%	178.16
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	26.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					917.52
16.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов	1000 м2		2.374	662.29	1 572.27
			<b>Объем: 2374*1</b>				
16.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	5.15	12.2261	79.260	969.04
16.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	3.5	8.309	72.60	603.23
		<i>Накладные расходы</i>				25%	393.07
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.96
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 024.30

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	C1.	Леска	м		10	18.00	180.00
18.	C2.	Бензин АИ-92	л		2	35.28	70.56
19.	C3.	Масло 2-х тактное	л		0.04	175.00	7.00
20.	C4.	Перчатки резиновые	пара		1	72.00	72.00
21.	C5.	Перчатки х/б	пара		1	21.00	21.00
22.	C6.	Полотно хпп	рулон		0.04	4 200.00	168.00
23.	C7.	Порошок	шт.		1	48.00	48.00
24.	C8.	Веник сорго	шт.		1	110.11	110.11
25.		Техническое обслуживание ВДГО	руб.		474.96	1.00	474.96
26.		Ремонт дымоходов и вент.каналов	руб.		1583.19	1.00	1 583.19
27.		Передача данных по сети от 30.06.2017г.	руб.		87.94	1.00	87.94
					Объем: 43.97*2		
28.		Обслуживание передающего устройства	руб.		233.3	1.00	233.30
					Объем: 116.65*2		


. ИТОГО ПО АКТУ	74 378.45
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	317.22
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4)	79.31
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4)	11.90
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	408.43
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	70 879.01
. МАТЕРИАЛОВ -	2 379.39
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-3, 5, 6, 8-16)	16 955.74
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 5, 6, 8-16)	2 543.36
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 378.11
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	3 182.22
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 7)	795.55
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7)	119.33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	4 097.10
. ВСЕГО ПО АКТУ	94 883.64
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 830.60
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 674.59
Оплата основных рабочих	61 210.11
Сметная заработная плата	61 210.11
Трудозатраты осн. рабочих	766.01347
Нормативная трудоемкость	766.01347
Сметная стоимость материалов	4 432.66
Стоимость механизмов	8 735.68




1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Затраты на эксплуатацию машин							8 735.68
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							0.030816
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							549.47
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0.027
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							72.21
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							95 505.32


Составил: Сметчик ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

  
(должность, подпись, Ф.И.О) /Кузоваткина О.А.

Проверил: Мастер участка ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»


  
(должность, подпись, Ф.И.О) /Обломов В.А.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

  
(должность, подпись, Ф.И.О) /Марычев Ф.М.

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

  
(должность, подпись, Ф.И.О) /Казаков В.А.

М.П.

**Совет  
многоквартирного дома  
ул.Волгоградская, д. 79**